



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Area 7 – Ambiente - Servizi Tecnologici

OGGETTO: Elenco prezzi lavorazioni pavimentazioni strade centro storico.

=====

CODICE LAVORAZ.	LAVORAZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
L1a	Rimozione dei tozzetti in pietra nelle parti affossate, demolizione del sottofondo sino alla profondità minima di 30 cm dal piano stradale. Incluso cernita, recupero e pulizia dei tozzetti recuperabili, nonché trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta	mq	€ 27,50
L1b	Rimozione delle lastre in granito distaccate e/o danneggiate, e le parti danneggiate del massetto sottostante. Incluso cernita, recupero e pulizia delle lastre recuperabili, nonché trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	€ 27,50
L2	Demolizione del sottofondo sino alla profondità minima di 30 cm dal piano stradale, incluso trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Esecuzione nuovo massetto in calcestruzzo con Rck 30N/mm ^q , adeguatamente costipato e vibrato per uno spessore minimo di cm 10. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di diametro 12 mm e maglia 15x15 cm, adeguatamente posata con distanziatori per garantire un copriferro minimo di 5 cm. Esecuzione del nuovo strato di allettamento di sabbia e cemento, di spessore minimo 10 cm sul quale verranno posizionati i tozzetti recuperati, o i nuovi, seguendo le figure esistenti	mq	€ 53,00
L3	Posa in opera dei tozzetti in pietra recuperati, seguendo le figure esistenti	mq	€ 46,50
L4	Fornitura e posa in opera dei nuovi tozzetti in pietra, della stessa forma, colore, consistenza e dimensioni di quelli esistenti	mq	€ 105,00

Servizio Tecnologico 3 – Uffici Piano Secondo – Ingresso Piazza Istria

Tel: 070/8592332 - e-mail: ignazio.deplano@comune.selargius.ca.it

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 11.00/13.30; martedì e giovedì 11.00/13.30-15.30/17.00

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius - C.F. 80002090928 – P.I. 00542650924

Centralino: 070/85921 – sito internet: www.comune.selargius.ca.it – PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

L5	Stuccatura della pavimentazione con prodotto idoneo all'utilizzo su pietra o materiali lapidei sottoposti a elevato traffico di mezzi pesanti, tipo FUGOCOLOR MAXI della INDEX o equivalente	mq	€ 14,00
L6	Posa in opera delle lastre in granito recuperate, incluso ripristino sede di posa e adattamento sul posto	cad	€ 145,00
L7	Fornitura e posa in opera delle nuove lastre in granito, della stessa forma, consistenza e dimensioni di quelli esistenti, incluso ripristino sede di posa e adattamento sul posto	cad	€ 205,00
L8	Messa in quota dei pozzetti esistenti e dei relativi chiusini	cad	€ 132,00