

DEFINITIVO
ESECUTIVO

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari



LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE


ANALISI DEI PREZZI

D.P.R. 207/2010 art.41

STUDIO DI INGEGNERIA **STEFANO DEMURO** sede via G. Boccaccio 6, 09131 Cagliari
Tel / Fax: 070400047, e-mail: ing.stefano.demuro@virgilio.it, PEC: stefano.demuro@ingpec.eu

COMMITTENTE:
COMUNE DI SELARGIUS
Via Istria n. 1 - 09047 Selargius

PROGETTISTA:
ING. STEFANO DEMURO



Elaborato: **05**

Archivio commesse: SELARGIUS_Scuola via delle Begonie_ESECUTIVO

File: E.05 - Analisi dei prezzi.pdf

Data emissione: 20 Giugno 2014

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
21	S.021	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN'ANTA APRIBILI CON MANIGLIONE ANTIPANICO 130 x 215 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, a un'anta dimensioni nette 130 x 215 cm, L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 – 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B – apertura verso l'esterno. ANTA APRIBILE: verso l'esterno dotate di maniglione antipanico rosso marchiato CE, a norma UNI EN 1125/2010, opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950 mm. MANIGLIA esterna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard), ...					
		ELEMENTI					
	B.021	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILE + MANIGLIONE ANTIPANICO (130 x 215 cm)	CAD	1	€ 1.486,87	€ 1.486,87	69,29%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	2,12%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,46%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,5	€ 27,80	€ 41,70	1,94%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,5	€ 32,66	€ 48,99	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,56%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,40%
		Prezzo per analisi				€ 1.696,34	
		Spese generali		15%		€ 254,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 195,08	9,09%
		Sommano				€ 2.145,87	
		Prezzo d'applicazione				€ 2.145,87	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
20	S.020	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILI 125 x 215 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, ad un'anta singola dimensioni 125 x 215 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 – 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B – apertura verso l'interno. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950mm. MANIGLIA esterna ed interna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard)...</p>					
		ELEMENTI					
	B.020	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILE (125 x 215 cm)	CAD	1	€ 1.297,65	€ 1.297,65	68,06%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	2,39%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,52%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,5	€ 27,80	€ 41,70	2,19%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,5	€ 32,66	€ 48,99	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,75%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,57%
		Prezzo per analisi				€ 1.507,12	
		Spese generali		15%		€ 226,07	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 173,32	9,09%
		Somma				€ 1.906,50	
		Prezzo d'applicazione				€ 1.906,50	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
19	S.019	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN'ANTA APRIBILE E SOPRALUCE CON MANIGLIONE ANTIPANICO 120 x 250 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, a un'anta dimensioni nette 120 x 215 cm, con sopraluce fisso di altezza pari a 35 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 – 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B – apertura verso l'esterno. ANTA APRIBILE: verso l'esterno dotate di maniglione antipanico rosso marchiato CE, a norma UNI EN 1125/2010, opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950 mm. MANIGLIA esterna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard)...</p>					
		ELEMENTI					
	B.019	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILE E SOPRALUCE + MANIGLIONE ANTIPANICO (120 x 250 cm)	CAD	1	€ 1.629,61	€ 1.629,61	69,82%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	1,95%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,42%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,6	€ 27,80	€ 44,48	1,91%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,6	€ 32,66	€ 52,26	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,43%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,29%
		Prezzo per analisi				€ 1.845,12	
		Spese generali		15%		€ 276,77	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 212,19	9,09%
		Sommano				€ 2.334,08	
		Prezzo d'applicazione				€ 2.334,08	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
18	S.018	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN ANTA APRIBILI 125 x 230 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, ad un'anta singola dimensioni 125 x 230 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 – 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B – apertura verso l'interno. ANTA APRIBILE: opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950mm. MANIGLIA esterna ed interna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard)...</p>					
		ELEMENTI					
	B.018	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILE + MANIGLIONE ANTIPANICO (125 x 230 cm)	CAD	1	€ 1.395,29	€ 1.395,29	68,47%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	2,23%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,48%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,6	€ 27,80	€ 44,48	2,18%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,6	€ 32,66	€ 52,26	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,64%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,47%
		Prezzo per analisi				€ 1.610,80	
		Spese generali		15%		€ 241,62	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 185,24	9,09%
		Sommano				€ 2.037,66	
		Prezzo d'applicazione				€ 2.037,66	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
17	S.017	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN ANTA APRIBILI CON MANIGLIONE ANTIPANICO 125 x 245 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, ad un anta singola dimensioni 125 x 245 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 - 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B - apertura verso l'esterno. ANTA APRIBILE: verso l'esterno dotata di maniglione antipanico rosso marchiato CE, a norma UNI EN 1125/2010, opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950mm. MANIGLIA esterna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard),...</p> <p>ELEMENTI</p> <p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILI + MANIGLIONE ANTIPANICO (125 x 245 cm)</p> <p>CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA</p> <p>MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia</p> <p>OPERAIO COMUNE</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>CAPO SQUADRA</p> <p>ONERI VARI A STIMA</p> <p>Prezzo per analisi</p> <p>Spese generali</p> <p>Utili dell'appaltatore</p> <p>Sommano</p> <p>Prezzo d'applicazione</p>					
	B.017		CAD	1	€ 1.667,72	€ 1.667,72	70,00%
	B.0057.0001.0001		CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	1,91%
	B.0009.0003.0001		MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,41%
	B.0001.0001.0003		ORA	1,6	€ 27,80	€ 44,48	1,87%
	B.0001.0001.0001		ORA	1,6	€ 32,66	€ 52,26	0,00%
	B.0001.0001.0004		ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,40%
	B.0006.0012.0001		CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,26%
						€ 1.883,23	
				15%		€ 282,48	11,86%
				10%		€ 216,57	9,09%
						€ 2.382,29	
						€ 2.382,29	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
16	S.016	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A DUE ANTE APRIBILI CON MANIGLIONE ANTIPANICO 140 x 245 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, a due ante simmetriche (60+60)cm dimensioni 140 x 245 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 - 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B - apertura verso l'esterno. ANTE APRIBILI: verso l'esterno dotate di maniglione antipanico rosso marchiato CE, a norma UNI EN 1125/2010, opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950mm. MANIGLIA esterna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard)..</p> <p>ELEMENTI</p> <p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A DUE ANTE APRIBILI + MANIGLIONE ANTIPANICO (140 x 245 cm)</p> <p>CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA</p> <p>MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia</p> <p>OPERAIO COMUNE</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>CAPO SQUADRA</p> <p>ONERI VARI A STIMA</p> <p>Prezzo per analisi</p> <p>Spese generali</p> <p>Utili dell'appaltatore</p> <p>Sommano</p> <p>Prezzo d'applicazione</p>					
	B.016		CAD	1	€ 1.890,02	€ 1.890,02	70,96%
	B.0057.0001.0001		CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	1,71%
	B.0009.0003.0001		MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,37%
	B.0001.0001.0003		ORA	1,6	€ 27,80	€ 44,48	1,67%
	B.0001.0001.0001		ORA	1,6	€ 32,66	€ 52,26	0,00%
	B.0001.0001.0004		ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,25%
	B.0006.0012.0001		CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,13%
						€ 2.105,53	
				15%		€ 315,83	11,86%
				10%		€ 242,14	9,09%
						€ 2.663,50	
						€ 2.663,50	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
15	S.015	<p>PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A DUE ANTE APRIBILI, E ANTA FISSA CON MANIGLIONE ANTIPANICO 248 x 245 cm. Fornitura e posa in opera di porta esterna in alluminio, della FINSTRAL o equivalente, a due ante simmetriche (90+90), dimensioni nette 248 x 245 cm, ed anta fissa laterale di dimensioni pari a 68 x 245 cm. L'infisso sarà realizzato con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: in alluminio A78 – 76 mm con barra isolante, soglia rib. con isolante termico ottimizzato e battente porta con barra isolante. MONTANTE MOBILE: profilo ALU A78 B – apertura verso l'esterno. ANTE APRIBILI: verso l'esterno dotate di maniglione antipanico rosso marchiato CE, a norma UNI EN 1125/2010, opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, dimensione minima in profondità 53 mm, spessore a vista 46 mm con angolo arrotondato per la sicurezza degli utilizzatori in caso di urti accidentali, altezza maniglia 950 mm. MANIGLIA esterna in alluminio laccato bianco con chiave (almeno 2) e serratura di sicurezza, altezza maniglia 1040 mm. I fermavetri del tipo Nova (standard)...</p> <p>ELEMENTI</p>					
	B.015	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A DUE ANTE APRIBILI + MANIGLIONE ANTIPANICO (248 x 245 cm)	CAD	1	€ 3.495,36	€ 3.495,36	73,39%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	0,96%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,21%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	2	€ 27,80	€ 55,60	1,17%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	2	€ 32,66	€ 65,32	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	0,70%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	2	€ 30,00	€ 60,00	1,26%
		Prezzo per analisi				€ 3.765,06	
		Spese generali		15%		€ 564,76	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 432,98	9,09%
		Sommano				€ 4.762,80	
		Prezzo d'applicazione				€ 4.762,80	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
14	S.014	MONTAGGIO INFISSO MONOBLOCCO 105 x 150 cm + cassonetto. Compenso per il montaggio di infisso in alluminio monoblocco, precedentemente rimosso e depositato in cantiere, compreso, la fornitura e posa in opera di nuovo controtelaio in lamiera zincata per monoblocco, le opere murarie necessarie, la revisione dell'infisso, delle cerniere, la ferramenta occorrente per il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.					
		ELEMENTI					
	B.014	MONTAGGIO INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 2 ANTE (105 x 150 cm)	CAD	1	€ 20,00	€ 19,99	13,85%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	32,49%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	4,23%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,4	€ 27,80	€ 11,12	7,94%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,4	€ 32,66	€ 13,06	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,2	€ 33,41	€ 6,68	4,77%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	0,3	€ 30,00	€ 9,00	6,43%
		Prezzo per analisi				€ 110,67	
		Spese generali		15%		€ 16,60	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,73	9,09%
		Sommano				€ 140,00	
		Prezzo d'applicazione				€ 140,00	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
13	S.013	INFISSO IN ALLUMINIO A DUE ANTE LUCE NETTA 105 x 150 cm + cassonetto + zanzariera. Fornitura e posa in opera di infisso esterno in alluminio monoblocco, a due ante, con apertura a ribalta e ad anta, dimensioni nette 105 x 150 cm. Campo 1: apertura ad anta sinistra, con comando a leva anta. Campo 2: apertura (primaria) a ribalta e (secondaria) ad anta destra. Posizionando la maniglia in senso orizzontale, la finestra può essere aperta a ribalta, mentre quando si posiziona la maniglia in senso verticale la finestra si apre ad anta, l'apertura ad anta deve essere sbloccata mediante una chiave (questo per garantire la sicurezza dei bambini e limitare l'apertura delle finestre nella scuola). Gli infissi sono realizzati con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO..					
		ELEMENTI					
	B.013	INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 2 ANTE + Zanzariera (105 x 150 cm)	CAD	1	€ 1.081,28	€ 1.081,28	68,61%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	2,89%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	0,38%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,1	€ 27,80	€ 30,58	1,94%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,1	€ 32,66	€ 35,93	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,5	€ 33,41	€ 16,71	1,06%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,90%
		Prezzo per analisi				€ 1.245,91	
		Spese generali		15%		€ 186,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 143,28	9,09%
		Sommano				€ 1.576,07	
		Prezzo d'applicazione				€ 1.576,07	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
12	S.012	INFISSO IN ALLUMINIO A DUE ANTE LUCE NETTA 105 x 150 cm + cassonetto. Fornitura e posa in opera di infisso esterno in alluminio monoblocco, a due ante, con apertura a ribalta e ad anta, dimensioni nette 105 x 150 cm. Campo 1: apertura ad anta sinistra, con comando a leva anta. Campo 2: apertura (primaria) a ribalta e (secondaria) ad anta destra. Posizionando la maniglia in senso orizzontale, la finestra può essere aperta a ribalta, mentre quando si posiziona la maniglia in senso verticale la finestra si apre ad anta, 'apertura ad anta deve essere sbloccata mediante una chiave (questo per garantire la sicurezza dei bambini e limitare l'apertura delle finestre nella scuola). Gli infissi sono realizzati con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO:...					
		ELEMENTI					
	B.012	INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 2 ANTE (105 x 150 cm)	CAD	1	€ 1.021,79	€ 1.021,79	68,43%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	3,05%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	0,40%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1	€ 27,80	€ 27,80	1,86%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1	€ 32,66	€ 32,66	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,5	€ 33,41	€ 16,71	1,12%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	2,01%
		Prezzo per analisi				€ 1.180,37	
		Spese generali		15%		€ 177,06	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 135,74	9,09%
		Sommano				€ 1.493,17	
		Prezzo d'applicazione				€ 1.493,17	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
11	S.011	INFISSO IN ALLUMINIO A TRE ANTE LUCE NETTA 250 x 150 cm + cassonetto. Fornitura e posa in opera di infisso esterno in alluminio monoblocco, a tre ante, montante mobile a destra, con apertura a ribalta e ad anta, dimensioni nette 250 x 150 cm. Campo 1: apertura (primaria) a ribalta e (secondaria) ad anta sinistra. Campo 2: apertura ad anta sinistra, con comando a leva. Campo 3: apertura (primaria) a ribalta e (secondaria) ad anta destra. Posizionando la maniglia in senso orizzontale, la finestra può essere aperta a ribalta, mentre quando si posiziona la maniglia in senso verticale la finestra si apre ad anta, 'apertura ad anta deve essere sbloccata mediante una chiave (questo per garantire la sicurezza dei bambini e limitare l'apertura delle finestre nella scuola). Gli infissi sono realizzati con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO...					
		ELEMENTI					
	B.011	INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 3 ANTE (250 x 150 cm)	CAD	1	€ 2.421,41	€ 2.421,41	74,19%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	1,39%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	0,18%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1	€ 27,80	€ 27,80	0,85%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1	€ 32,66	€ 32,66	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,5	€ 33,41	€ 16,71	0,51%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	0,92%
		Prezzo per analisi				€ 2.579,99	
		Spese generali		15%		€ 387,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 296,70	9,09%
		Somma				€ 3.263,69	
		Prezzo d'applicazione				€ 3.263,69	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
10	S.010	INFISSO IN ALLUMINIO A UN ANTA LUCE NETTA 130 x 70 cm. Fornitura e posa in opera di infisso esterno in alluminio, ad un anta, con apertura a ribalta con maniglia sinistra, dimensioni nette 130 x 70 cm. Gli infissi sono realizzati con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: tipo "FIN-Projet" della Finstral o equivalente, rivestito in alluminio esterno 75 mm, fori di fissaggio 6 mm laterale e superiore; ANTE A RIBALTA: opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, profilo battente "FIN-Project Nova-line" della Finstral o equivalente, da 30 mm. Il sistema deve comprendere almeno due chiusure di sicurezza che impediscano il sollevamento dell'anta in posizione di chiusura o a ribalta. I fermavetri del tipo Nova...					
		ELEMENTI					
	B.010	INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 1 ANTA (130 x 70 cm)	CAD	1	€ 395,73	€ 395,73	58,35%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	6,71%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	0,87%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,7	€ 27,80	€ 19,46	2,87%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,7	€ 32,66	€ 22,86	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,5	€ 33,41	€ 16,71	2,46%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	4,42%
		Prezzo per analisi				€ 536,17	
		Spese generali		15%		€ 80,43	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 61,66	9,09%
		Somma				€ 678,26	
		Prezzo d'applicazione				€ 678,26	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
9	S.009	INFISSO IN ALLUMINIO A UN' ANTA LUCE NETTA 70 x 70 cm. Fornitura e posa in opera di infisso esterno in alluminio, ad un anta, con apertura a ribalta con maniglia sinistra, dimensioni nette 70 x 70 cm. Gli infissi sono realizzati con profili a più camere che devono corrispondere ai seguenti requisiti: TELAIO FISSO: tipo "FIN-Projet" della Finstral o equivalente, rivestito in alluminio esterno 75 mm, fori di fissaggio 6 mm laterale e superiore; ANTE A RIBALTA: opportunamente sagomate per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, profilo battente "FIN-Project Nova-line" della Finstral o equivalente, da 30 mm. Il sistema deve comprendere almeno due chiusure di sicurezza che impediscano il sollevamento dell'anta in posizione di chiusura o a ibalta. I fermavetri del tipo Nova...					
		ELEMENTI					
	B.009	INFISSO ESTERNO DI FINESTRA A 1 ANTA (70 x 70 cm)	CAD	1	296,085 €	€ 296,09	55,15%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	8,47%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	1,10%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,5	€ 27,80	€ 13,90	2,59%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,5	€ 32,66	€ 16,33	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,5	€ 33,41	€ 16,71	3,11%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	5,59%
		Prezzo per analisi				€ 424,44	
		Spese generali		15%		€ 63,67	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 48,81	9,09%
		Somma				€ 536,91	
		Prezzo d'applicazione				€ 536,91	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
6	S.006	CHIUSINO DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Luce netta 500x500 mm, Telaio 600x600 mm, Peso 30 Kg.					
		ELEMENTI					
	B.006	CHIUSINO DI ISPEZIONE	CAD	1	€ 56,95	€ 56,95	64,57%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,02	€ 197,52	€ 3,95	4,48%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,2	€ 27,80	€ 5,56	6,30%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,1	€ 32,66	€ 3,27	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 69,73	
		Spese generali		15%		€ 10,46	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,02	9,09%
		Sommano				€ 88,20	
		Prezzo d'applicazione				€ 88,20	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
5	S.005	GRIGLIA CONTINUA IN G.S. CLASSE C250 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124 classe C250 (carico di rottura 25 tonnellate), asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo. Compreso il trasporto, lo scarico lungo la linea ed ogni altro onere ce magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>Dimensioni: larghezza 500 mm, lunghezza 750 mm, peso 42 kg, scarico 1590 cmq.</i>					
		ELEMENTI					
	B.005	GRIGLIA CONTINUA IN G.S. CLASSE C250	CAD	1	€ 175,10	€ 175,10	70,04%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,03	€ 197,52	€ 5,93	2,37%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,3	€ 27,80	€ 8,34	3,34%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,1	€ 32,66	€ 3,27	0,00%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 5,00	€ 5,00	2,00%
		Prezzo per analisi				€ 197,63	
		Spese generali		15%		€ 29,64	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,73	9,09%
		Somma				€ 250,00	
		Prezzo d'applicazione				€ 250,00	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
4	S.004	DISMISSIONE CADITOIE Compenso a per la dismissione di caditoie stradali di qualunque forma e dimensione, comprendente la rimozione della griglia di qualunque materiale esse sia, il riempimento del pozzetto in misto cementato e il conferimento a discarica del materiale di risulta compreso l'onere del conferimento.					
		ELEMENTI					
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,904	€ 27,80	€ 25,13	41,88%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,07	€ 32,60	€ 2,28	0,00%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 20,02	€ 20,02	33,36%
		Prezzo per analisi				€ 47,43	
		Spese generali		15%		€ 7,11	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,45	9,09%
		Sommano				€ 60,00	
		Prezzo d'applicazione				€ 60,00	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
3	S.003	POZZETTO CON SIFONE E CHIUSINO IN GHISA Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato vibrocompreso con piastra di base dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo,5 cm, completo di sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo FIRENZE in PVC FI 160 - 200 e di chiusino in ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo norme UNI EN 124, classe C250, con coperchio autocentrante sul telaio a struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento e classe luce 600x600 mm. In opera incluso lo scavo, il rinterro, l'eventuale sottofondo o rifianco in calcestruzzo, i collegamenti alle tubazioni Fi 160 e Fi 200 con relative sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.					
		ELEMENTI					
	S.003	PORTA ESTERNA IN ALLUMINIO A UN' ANTA APRIBILE + MANIGLIONE ANTIPANICO (130 x 215 cm)	CAD	1	€ 1.486,87	€ 1.486,87	69,29%
	B.0057.0001.0001	CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA	CAD	1	€ 45,49	€ 45,49	2,12%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	MC	0,05	€ 197,52	€ 9,88	0,46%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	1,5	€ 27,80	€ 41,70	1,94%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	1,5	€ 32,66	€ 48,99	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SCUADRA	ORA	1	€ 33,41	€ 33,41	1,56%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI A STIMA	CAD	1	€ 30,00	€ 30,00	1,40%
		Prezzo per analisi				€ 1.696,34	
		Spese generali		15%		€ 254,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 195,08	9,09%
		Somma				€ 2.145,87	
		Prezzo d'applicazione				€ 2.145,87	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
2	S.002	<p>PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO Realizzazione di pavimento monolitico stampato " Stone System" o equivalente, spessore 15 cm (zone a traffico veicolare), costituito da calcestruzzo (Rck 30) fibrorinforzato con fibre in polipropilene "Fibercem" o equivalenti, armato con rete elettrosaldata Fi 8 maglia 20x20 cm (compresa), trattato in superficie, fresco su fresco, con indurente colorato "Hardstone", conforma a norma CE. Modellato con stampi previo spolvero di distaccante "Stonart". Finitura con resina acrilica trasparente antingiallente "Sealfloor 100". Fasi di lavorazione (previa preparazione del fondo compattato e livellato come da normativa UNI) - Stesura di rete elettrosaldata</p> <p>. Posa in opera di massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 10, additivato con fibre in polipropilene "Fibercem", in ragione di 0,9 kg /mc. Il calcestruzzo deve essere conforme alla norma UNI EN 206...</p>					
		ELEMENTI					
	A.0009.0004.0005	Calcestruzzo (Rck 30) fibrorinforzato	MC	0,17385	€ 132,50	€ 23,04	38,39%
	B.0010.0002.0003	Rete elettrosaldata	Kg	4,08	€ 1,46	€ 5,96	9,93%
	D.0008.0001.0001	Casseforme in legname grezzo per getti	MQ	0,014	€ 16,00	€ 0,22	0,37%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,3	€ 27,80	€ 8,34	13,90%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,2	€ 32,66	€ 6,53	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA	ORA	0,1	€ 33,41	€ 3,34	5,57%
		Prezzo per analisi				€ 47,43	
		Spese generali		15%		€ 7,11	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,45	9,09%
		Sommano				€ 60,00	
		Prezzo d'applicazione				€ 60,00	

ANALISI DEI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC%
1	S.001	FORMAZIONE DI FONDAZIONESTRADALE mediante fornitura e posa in opera di materiale arido misto in natura (tout-venant) del tipo a classificazione A1 a norma CNR -UNI 10006, a strati non superiori a cm 30, con costipatura con i mezzi idonei, l'innaffiatura, il rabbocco per eventuali cedimenti, secondo le livellette, le pendenze e i metodi indicati negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni date all'atto esecutivo dalla D.L. (misurato a volume costipato).					
		ELEMENTI					
	B.0007.0001.0007	MISTO NATURALE	MC	0,9775	€ 13,62	€ 13,31	51,69%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ORA	0,1	€ 27,80	€ 2,78	10,79%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ORA	0,1	€ 32,66	€ 3,27	0,00%
	B.0001.0001.0004	CAPO SCUADRA	ORA	0,03	€ 33,41	€ 1,00	3,89%
	B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI	CAD	0,01	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO PICCOLE ATTEZZATURE DI CANTIERE	CAD	0,01	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 20,36	
		Spese generali		15%		€ 3,05	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,34	9,09%
		Sommano				€ 25,76	
		Prezzo d'applicazione				€ 25,76	