




# COMUNE DI SELARGIUS

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

## OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO  <b>L</b>	Analisi dei prezzi	Data GIUGNO 2015 Revisione SETTEMBRE 2015 Scala
PROGETTAZIONE Dott. Ing. Antongiulio SORMANI  		DIRETTORE AREA 6 - LAVORI PUBBLICI Dott. Ing. Adalberto Pibiri  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Cecilia Cannas

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>			
Nr. 1 D.0001.0003. 00stamp	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO Realizzazione di pavimento monolitico stampato "Stone System" o equivalente, spessore 10 cm, eseguito con calcestruzzo (Rck 30) compensato ... al deflusso delle acque meteoriche ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001_Fibre] Fornitura di Fibre in polipropilene "Fibercem" o equivalenti kg (A) [B.0001_Corazzante] Fornitura di Corazzante "Hardstone" o equivalente kg (A) [B.0001_Stampaggio] Applicazione degli stampi "Stone" o equivalenti previo spolv ... m2 (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,250 0,100 0,600 4,000 1,000 10,000 1,000	25,82 21,97 3,37 3,37 4,86 0,01 1,00	6,46 2,20 2,02 13,48 4,86 0,10 1,00
	Sommano euro			30,12
	Spese Generali 15% * (30.12) euro			4,52
	Sommano euro			34,64
	Utili Impresa 10% euro			3,46
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>38,10</b>
Nr. 2 D.0012.0022. 01	Ferro in profilo tondo D. 8mm lavorato per parapetti incluso i pezzi speciali, i tagli a misura e sfridi e le saldature. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'am ... circostante, l'onere per l'uso di cavalletti o di scale e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0010.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... ture. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione kg	0,200 0,100 100,000 71,000 0,395	24,19 21,97 0,01 0,01 3,29	4,84 2,20 1,00 0,71 1,30
	Sommano euro			10,05
	Spese Generali 15% * (10.05) euro			1,51
	Sommano euro			11,56
	Utili Impresa 10% euro			1,16
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>12,72</b>
Nr. 3 D.0013.01	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO, ad uno o due battenti, comprese le opere murarie e la registrazione dell'infilso. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1,000 3,000 3,000 18,000	26,41 25,82 21,97 0,01	26,41 77,46 65,91 0,18
	Sommano euro			169,96
	Spese Generali 15% * (169.96) euro			25,49
	Sommano euro			195,45
	Utili Impresa 10% euro			19,55
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>215,00</b>
Nr. 4 D.0015	Lavorazioni di sistemazione vasche di riserva idrica antincendio. Alimentazione idraulica della vasca antincendio da rete di alimentazione del compendio: realizzata previa intercet ... nale all'uso. Compreso il collegamento delle due vasche di riserva con tubo acciaio DN 100 mm e la sigillatura dei fori. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,500	45,88	22,94
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,000	24,19	24,19
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,000	21,97	43,94
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,000	24,19	48,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,000	21,97	43,94
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	2,000	26,41	52,82
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	2,000	46,35	92,70
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	2,000	25,82	51,64
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	2,000	26,41	52,82
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	125,000	1,00	125,00
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	160,330	1,00	160,33
	(E) [A.0034.0001.0001] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, gi ... m	2,000	26,18	52,36
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,820	0,01	0,01
	Sommano euro			771,07
	Spese Generali 15% * (771.07) eur			115,66
	Sommano euro			886,73
	Utili Impresa 10% euro			88,67
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>975,40</b>
Nr. 5 D.0016	Fornitura e posa in opera di lucernaio con forma piramidale realizzato in profili metallici in lega primaria di alluminio anodizzato e preverniciato, avente 2 aperture contrapposte ... con schede e dettagli costruttivi a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla direzione lavori per approvazione. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,000	26,41	26,41
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	10,000	25,82	258,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	10,000	21,97	219,70
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	100,000	0,01	1,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	290,000	1,00	290,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	195,000	0,01	1,95
	(A) [B.0016] Fornitura di lucernaio con forma piramidale realizzato in p ... a corpo	1,000	18'175,07	18'175,07
	Sommano euro			18'972,33
	Spese Generali 15% * (18 972.33) euro			2'845,85
	Sommano euro			21'818,18
	Utili Impresa 10% euro			2'181,82
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>24'000,00</b>
Nr. 6 D.0017	Vano tecnico in muratura per protezione Centralina Ascensore 1.00 x 1,70 H = 2.45 <b>E L E M E N T I:</b>			
	(E) [D.0013.0003.0044] MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in o ... (qt=8,510) m2	8,510	53,72	457,12
	(E) [D.0013.0004.0055] INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORI ... (qt=17,020) m2	17,020	17,41	296,27
	(E) [D.0013.0005.0007] TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTU ... m2	17,020	7,41	126,07
	(E) [D.0004.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... (qt=0,314) m3	0,314	114,32	35,90
	(E) [D.0008.0002.0016] RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... (qt=6,170) kg	6,170	1,35	8,34
	(E) [D.0013.0010.0028] IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOM ... (qt=1,700) m2	1,700	15,38	26,15
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	700,000	0,01	7,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	260,000	1,00	260,00
	Sommano euro			1'216,84
	Spese Generali 15% * (1 216.84) euro			182,53
	Sommano euro			1'399,37
	Utili Impresa 10% euro			139,94
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'539,31</b>
Nr. 7	PORTA METALLICA A DUE ANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 120cm x 215cm IN OPERA. Fornitura e posa in opera di			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
D.1019	porta metallica in lamiera di acciaio stampato, dello spessore di 8/10, zincat ... iglia fissa, le opere murarie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (A) [B.1019] PORTA METALLICA A DUE ANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 120cm x 220 ... m2	0,050 1,000 0,500 0,004 9,000 1,000	26,41 25,82 21,97 155,86 0,01 227,65	1,32 25,82 10,99 0,62 0,09 227,65
	Sommano euro			266,49
	Spese Generali 15% * (266.49) euro			39,97
	Sommano euro			306,46
	Utili Impresa 10% euro			30,65
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>337,11</b>
Nr. 8 N.P. Serramenti	Manutenzione serramenti di facciata in alluminio mediante l'applicazione in esterno di sigillante silossanco tipo MAPESIL Z o equivalente, previo trattamento con Primer FD e sigila ... so ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0065.0003.0008] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... m2 (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad (E) [A.0005.0011.Mapesil ] Sigillante siliconico acetico universale per vetri, per movi ... m	0,100 1,000 1,000 1'105,000 0,100 15,000 1,610	26,41 25,82 21,97 0,01 39,67 1,00 1,10	2,64 25,82 21,97 11,05 3,97 15,00 1,77
	Sommano euro			82,22
	Spese Generali 15% * (82.22) euro			12,33
	Sommano euro			94,55
	Utili Impresa 10% euro			9,46
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>104,01</b>
Nr. 9 N.P.D - Allest.11292	Fornitura e posa in opera di Allestimento Vano servizi - Locale Tecnico fuori terra secondo norma UNI 11292/12845 sottobattente, composto da impianto elettrico completo di: - quad ... oi di adescamento; - estintore a polvere + estintore CO2; - sistema di protezione Sprinkler completo di flussostato. <b>ELEMENTI:</b> (A) [N.P.B - Allest.11292] Fornitura di Allestimento Vano servizi - Locale Tecnico fuor ... a corpo (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1,000 0,200 4,000 4,000 164,000 10,000	2'282,04 26,41 25,82 21,97 0,01 1,00	2'282,04 5,28 103,28 87,88 1,64 10,00
	Sommano euro			2'490,12
	Spese Generali 15% * (2 490.12) euro			373,52
	Sommano euro			2'863,64
	Utili Impresa 10% euro			286,36
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			<b>3'150,00</b>
Nr. 10 N.P.D - Gruppo Press	Fornitura e posa in opera di nr. 1 GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a norma UNI EN 12845 preassemblato e collaudato c/o sede fornitore, tipo della Ditta Lowara o similare Comp ... opera il titolo di finito a completa regola d'arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla D.LL <b>ELEMENTI:</b> (A) [N.P.B - Gruppo Press] Fornitura di nr. 1 GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a nor ... a corpo	1,000	8'746,12	8'746,12
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>8'746,12</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			8'746,12
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,100	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	4,000	25,82	103,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	4,000	21,97	87,88
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	70,000	1,00	70,00
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	194,000	0,01	1,94
	Sommano euro			9'011,86
	Spese Generali 15% * (9 011.86) euro			1'351,78
	Sommano euro			10'363,64
	Utili Impresa 10% euro			1'036,36
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>11'400,00</b>
Nr. 11 N.P.D. Battiscopa	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio sagomato di raccordo al pavimento di lunghezza mm 57;spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,080	25,82	2,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,050	21,97	1,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	6,000	0,01	0,06
	(E) [A.0061.0001.0030] ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montar ... m	1,050	5,36	5,63
	Sommano euro			8,86
	Spese Generali 15% * (8.86) euro			1,33
	Sommano euro			10,19
	Utili Impresa 10% euro			1,02
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>11,21</b>
Nr. 12 N.P.D. mod.porta	Intervento di registrazione e/o rifilatura di PORTA INTERNA. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,200	21,97	4,39
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	70,000	0,01	0,70
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	1,000	1,00	1,00
	Sommano euro			31,91
	Spese Generali 15% * (31.91) euro			4,79
	Sommano euro			36,70
	Utili Impresa 10% euro			3,67
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>40,37</b>
Nr. 13 N.P.D.- Vano Tecn	Fornitura e posa in opera di Vano Servizi - Locale Tecnico prefabbricato "R60" con copertura spiovente h.10/15 cm. realizzato in monoblocco c.a.v. (a richiesta certificazione "R60" ... e tecnico sottostante; - n.1 porta REI ad: n.1 anta battente l=80 x h=200 cm. n.1 griglia aerazione l=50 x h=30 cm. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [N.P.B. - Vano Tecn] Fornitura di Vano Servizi - Locale Tecnico prefabbricato "R6 ... a corpo	1,000	4'728,77	4'728,77
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,500	25,82	38,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,500	21,97	32,96
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,200	26,41	5,28
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	58,000	0,01	0,58
	Sommano euro			4'806,32
	Spese Generali 15% * (4 806.32) euro			720,95
	Sommano euro			5'527,27
	Utili Impresa 10% euro			552,73
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>6'080,00</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 14 N.P.D.0001.c abina	INTERVENTO SULLA CABINA ELETTRICA per la verifica del collegamento tra i quadri dei corpi A, D e B con i relativi quadri dedicati nel locale contatori utente della cabina elettric ... ri e i nuovi collegamenti ( tutti i conduttori sono già posti in opera), la prova e la verifica dell'impianto collegato. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	24,000 24,000 2'907,000 500,000 400,000	25,82 21,97 0,01 0,01 1,00	619,68 527,28 29,07 5,00 400,00
		Sommano euro		1'581,03
		Spese Generali 15% * (1 581.03) euro		237,15
		Sommano euro		1'818,18
		Utili Impresa 10% euro		181,82
		<b>T O T A L E euro / a corpo</b>		<b>2'000,00</b>
Nr. 15 N.P.D.0001. Cert_Imp	Onere per verifica, rilievo e certificazione della parte impiantistica elettrica, idraulica, termica soggetta agli obblighi di cui all'art. 7 comma 6 "Dichiarazione di Rispondenza" ... l rilascio della Dichiarazione di Rispondenza come previsto dall'art. 8 del DM 37/08, istruzioni d'uso dell'impianto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.Ing] TARIFFA ORARIA INGEGNERE PROFESSIONISTA iscritto all'albo ora (E) [A.0003.Ing] TARIFFA ORARIA AIUTANTE DI CONCETTO ora (E) [A.0002.Ing] TARIFFA ORARIA INGEGNERE AIUTANTE iscritto all'albo ora	40,000 40,000 30,000	60,00 30,00 40,00	2'400,00 1'200,00 1'200,00
		Sommano euro		4'800,00
		Spese Generali 15% * (4 800.00) euro		720,00
		Sommano euro		5'520,00
		Utili Impresa 10% euro		552,00
		<b>T O T A L E euro / a corpo</b>		<b>6'072,00</b>
Nr. 16 N.P.D.0002.0 001	Esecuzione di n° 1 prova di carico effettuata mediante l'ausilio di n. 1 martinetto oleodinamico che applicherà una forza concentrata equivalente al carico di progetto e/o di norma ... metodica di realizzazione, la descrizione della strumentazione utilizzata e la documentazione fotografica della prova. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [N.P.B.0002.0001] FORNITURA DI ATTREZZATURA per esecuzione di n° 1 prova di ca ... per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, ma compresi i consumi, i lubrifici cadauno (E) [A.0001.Ing] TARIFFA ORARIA INGEGNERE PROFESSIONISTA iscritto all'albo ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,833 2,000 2,000 0,620 13,430	1'573,20 60,00 21,97 0,01 0,01	1'310,48 120,00 43,94 0,01 0,13
		Sommano euro		1'474,56
		Spese Generali 15% * (1 474.56) eur		221,18
		Sommano euro		1'695,74
		Utili Impresa 10% euro		169,57
		<b>T O T A L E euro / a corpo</b>		<b>1'865,31</b>
Nr. 17 N.P.D.0002.a ss_murar	OPERE MURARIE in assistenza alla attivazione della cabina elettrica ENEL quali: scavi e ricoprimenti per eventuali interramenti, formazione di tracce, fori per attraversamenti di p ... gio di scatole, cassette, centralini, apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole, collettori, staffe. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,250 3,000 2,000 6'500,000 150,000 84,000	26,41 25,82 21,97 0,01 0,01 0,01	6,60 77,46 43,94 65,00 1,50 0,84
<b>A R I P O R T A R E</b>				
				195,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			195,34
	Sommano euro			195,34
	Spese Generali 15% * (195.34) euro			29,30
	Sommano euro			224,64
	Utili Impresa 10% euro			22,46
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			247,10
Nr. 18 N.P.D.0010.p av.rad	INTERVENTO SULL'IMPIANTO CON SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE costituito da fornitura e messa in opera di: *sistema di miscelazione con pompa e valvola a tre vie che deve garantire ... n caldo e in freddo, lo spurgo e quanto altro serve per rendere il sistema a norma di legge e conforme alle norme UNI. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [N.P.B.0010.pav.rad] Fornitura di: *sistema di miscelazione con pompa e valvola ... P+P1 a corpo (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima 30 cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	16,000 16,000 1,000 1'031,000 2'000,000 18,000	25,82 21,97 7'707,58 0,01 0,01 1,00	413,12 351,52 7'707,58 10,31 20,00 18,00
	Sommano euro			8'520,53
	Spese Generali 15% * (8 520.53) euro			1'278,08
	Sommano euro			9'798,61
	Utili Impresa 10% euro			979,86
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			10'778,47
Nr. 19 N.P.D.0010.v entil	SPOSTAMENTO DI VENTILCONVETTORE per installazione a vista soffitto. Compresi smontaggio, rimontaggio, supporti, tasselli, mensolame, cablaggi, assistenze murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	4,000 4,000 100,000 231,000	25,82 21,97 0,01 0,01	103,28 87,88 1,00 2,31
	Sommano euro			194,47
	Spese Generali 15% * (194.47) euro			29,17
	Sommano euro			223,64
	Utili Impresa 10% euro			22,36
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			246,00
Nr. 20 N.P.D.0012.p ulizia	Pulizia di superfici intonacate o rivestite in gres porcellanato, eseguita a mano con l'uso di strumenti e tecniche tali da non intaccare il materiale sottostante o con l'uso di id ... ncrostante leggero approvato dalla D.L. Misurata per la superficie effettivamente interessata dall'intervento di pulizia. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,150 0,150 330,000 150,000	25,82 21,97 0,01 0,01	3,87 3,30 3,30 1,50
	Sommano euro			11,97
	Spese Generali 15% * (11.97) euro			1,80
	Sommano euro			13,77
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			15,15
Nr. 21 N.P.D.0013.0 007.cup	REVISIONE DI CUPOLA IN METACRILATO di colore neutro trasparente composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm, consistente in: smontaggio della cupola, p ... di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM rifissaggio mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. <b>E L E M E N T I:</b>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,100	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,600	25,82	15,49
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,600	21,97	13,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1'800,000	0,01	18,00
	Sommano euro			49,41
	Spese Generali 15% * (49.41) euro			7,41
	Sommano euro			56,82
	Utili Impresa 10% euro			5,68
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>62,50</b>
Nr. 22 N.P.D.0013.0 013.0100	MASSETTO DI PENDENZA ALLEGGERITO, realizzato con pendenza minima del 2% in malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, in spessore minimo in corrispondenza delle estremità di cm 4. <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,200	25,82	5,16
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,057	135,04	7,71
	Sommano euro			13,12
	Spese Generali 15% * (13.12) eur			1,97
	Sommano euro			15,09
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>16,60</b>
Nr. 23 N.P.D.0020	Assistenza muraria per la rimozione del bocchettone di scarico esistente, l'impermeabilizzazione in prossimità di quello nuovo, il ripristino dell'intonaco successivo alla rimozion ... ne, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,000	24,19	48,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,000	21,97	43,94
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25
	(A) [B.0019.0005.0003] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci intonaci m2	1,800	3,52	6,34
	(A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,010	1,64	0,02
	Sommano euro			98,93
	Spese Generali 15% * (98.93) eur			14,84
	Sommano euro			113,77
	Utili Impresa 10% euro			11,38
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>125,15</b>
Nr. 24 N.P.D.0032	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici gi ... vio preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,080	26,41	2,11
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,200	25,82	5,16
	(A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,145	30,15	4,37
	(A) [B.0019.0002.0004] SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni l	0,200	20,05	4,01
	Sommano euro			15,65
	Spese Generali 15% * (15.65) euro			2,35
	Sommano euro			18,00
	Utili Impresa 10% euro			1,80
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>19,80</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 25 N.P.D.0034	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI n° impianto 54NN5599/54NN5600 (Otis 2000H M681D1 - 2 e Otis 2000H M881D1 - 3 fermate). Ripristino impianti a causa fermo prolungato: •Adeguam ... nti; •Controllo Isolamento •Controlli di Sicurezza •Pulizia e regolazioni finali •Esame finale (collaudo) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N.P.A.0034] INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI n° impianto 54NN5599/54N ... a corpo	1,000	21'800,00	21'800,00
	Sommano euro			21'800,00
	Spese Generali 15% * (21 800.00) euro			3'270,00
	Sommano euro			25'070,00
	Utali Impresa 10% euro			2'507,00
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>27'577,00</b>
Nr. 26 N.P.D.0101	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LASTRE DI CARTONGESSO fissate mediante viti autoproforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/ ... per la realizzazione delle sedi di ancoraggio degli impianti di illuminazione, di aerazione, impiantistica in genere. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0001] CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LASTRE DI CARTONGESSO fissate ... LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICI- ATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata re- golare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre ha m2	0,010 0,400 0,400 3,000 278,000 1,030	26,41 25,82 21,97 0,01 0,01 37,06	0,26 10,33 8,79 0,03 2,78 38,17
	Sommano euro			60,36
	Spese Generali 15% * (60.36) euro			9,05
	Sommano euro			69,41
	Utali Impresa 10% euro			6,94
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>76,35</b>
Nr. 27 N.P.D.0103	Fornitura e posa di Pareti Manovrabili costituite da elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw=38 dB. Composte complessivame ... utivo compresi nel prezzo. Trasporto, scarico a piè d'opera e montaggio della guida e della parete a regola d'arte _. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [N.P.B.0103] Fornitura di Pareti Manovrabili costituite da elementi indep ... m2 (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1,000 0,200 0,100 38,000 4,000	210,00 25,82 21,97 0,01 1,00	210,00 5,16 2,20 0,38 4,00
	Sommano euro			221,74
	Spese Generali 15% * (221.74) euro			33,26
	Sommano euro			255,00
	Utali Impresa 10% euro			25,50
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>280,50</b>
Nr. 28 N.P.D.0105	Intervento sull'impianto idraulico esistente per verificare l'efficienza dei sistemi di scarico, il corretto allaccio al pozzetto di scarico e pulizia dello stesso, la tenuta dell' ... rigida in manovra, perdite d'acqua, mancata o errata miscelazione acqua calda e fredda, mancata erogazione dell'acqua. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	3,000 3,000 14,000	25,82 21,97 1,00	77,46 65,91 14,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>157,37</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			157,37
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	73,000	0,01	0,73
	Sommano euro			158,10
	Spese Generali 15% * (158.10) euro			23,72
	Sommano euro			181,82
	Utali Impresa 10% euro			18,18
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			200,00
Nr. 29 N.P.D.griglia _VR	FORNITURA E POSA DI GRIGLIA DI AERAZIONE autoestinguente, realizzata secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC, grado di protezion ... o la realizzazione di nuova apertura, l'intonaco di rifinitura interno ed esterno e la tinteggiatura interna ed esterna. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [N.P.B.griglia_VR] FORNITURA DI GRIGLIA DI AERAZIONE autoestinguente, realizzat ... cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... m3 (A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... m3 (A) [B.0046.0003.0002] **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base ... l (A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetic ... l (A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... l	1,700 1,700 1,000 193,000 0,20 0,200 1,000 1,000 0,100	25,82 21,97 180,00 0,01 118,50 153,51 5,88 6,38 7,18	43,89 37,35 180,00 1,93 23,70 30,70 5,88 6,38 0,72
	Sommano euro			330,50
	Spese Generali 15% * (330.50) euro			49,58
	Sommano euro			380,13
	Utali Impresa 10% euro			38,01
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			418,14
Nr. 30 N.P.D.Moquette	Fornitura e posa in opera, tramite incollatura o fissatura ai bordi, di pavimento tessile moquette, con superficie riccio bouclè in fibre sintetiche, rotoli di altezza standard e l ... gola d'arte. FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico intenso (lavoro), peso felpa 1300 g/m² <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [N.P.B.Moquette] Fornitura di pavimento tessile moquette, con superficie ricc ... E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm m2 (A) [B.0055.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg	0,250 0,100 0,030 22,000 1,050 0,500	25,82 21,97 26,41 0,01 15,16 5,73	6,46 2,20 0,79 0,22 15,92 2,87
	Sommano euro			28,46
	Spese Generali 15% * (28.46) euro			4,27
	Sommano euro			32,73
	Utali Impresa 10% euro			3,27
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			36,00
Nr. 31 SL.001.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RISERVA IDRICA con 2 Serbatoi prefabbricati in cemento armato vibrato monoblocco, per raccolta antincendio. Ciascun serbatoio ha capacità' netta di li ... eri per il trasporto franco cantiere, nonche' dello scarico a pie' d'opera effettuata con gru. Peso unitario kg 9.000. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [SLA.001.002] 2 Serbatoi prefabbricati in cemento armato vibrato monobloc ... a corpo (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 144,000 50,000	45,88 24,19 26,41 25,82 3'000,00 0,01 1,00	137,64 72,57 26,41 25,82 3'000,00 1,44 50,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3'311,09



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI INCLUDE</u></b>			
Nr. 34 B.0001	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LASTRE DI CARTONGESSO fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, spessore lastra 13 mm, resistenza al fuoco Classe 0. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad (E) [A.0001] CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LASTRE DI CARTONGESSO, spessor ... LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICI- ATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata re- golare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre han m2	0,025 0,013  0,013 0,025 5,000 1,000	41,02 41,02  34,40 21,97 1,00 29,50	1,03 0,53  0,45 0,55 5,00 29,50
	Sommano euro Spese Generali 15% * (37.06) euro			37,06 5,56
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			42,62 4,26
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>46,88</b>
Nr. 35 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	25,82	25,82
	Sommano euro Spese Generali 15% * (25.82) euro			25,82 3,87
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			29,69 2,97
	<b>TOTALE euro / ora</b>			<b>32,66</b>
Nr. 36 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	24,19	24,19
	Sommano euro Spese Generali 15% * (24.19) euro			24,19 3,63
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			27,82 2,78
	<b>TOTALE euro / ora</b>			<b>30,60</b>
Nr. 37 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	21,97	21,97
	Sommano euro Spese Generali 15% * (21.97) euro			21,97 3,30
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			25,27 2,53
	<b>TOTALE euro / ora</b>			<b>27,80</b>
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 38 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41
	Sommano euro			26,41
	Spese Generali 15% * (26.41) euro			3,96
	Sommano euro			30,37
	Utili Impresa 10% euro			3,04
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>33,41</b>
Nr. 39 B.0001_Cora zzante	Fornitura di Corazzante "Hardstone" o equivalente <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001_Corazzante] Corazzante "Hardstone" o equivalente kg (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... ora	1,000 0,010	3,00 36,60	3,00 0,37
	Sommano euro			3,37
	Spese Generali 15% * (3.37) eur			0,51
	Sommano euro			3,88
	Utili Impresa 10% euro			0,39
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>4,27</b>
Nr. 40 B.0001_Fibr e	Fornitura di Fibre in polipropilene "Fibercem" o equivalenti <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001_Fibre] Fibre in polipropilene "Fibercem" o equivalenti kg (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... ora	1,000 0,010	3,00 36,60	3,00 0,37
	Sommano euro			3,37
	Spese Generali 15% * (3.37) eur			0,51
	Sommano euro			3,88
	Utili Impresa 10% euro			0,39
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>4,27</b>
Nr. 41 B.0001_Stam paggio	Applicazione degli stampi "Stone" o equivalenti previo spolvero del distaccante in polvere "Stonart" o equivalente <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001_Stampaggio] Stampi "Stone" o equivalenti previo spolvero del distaccante ... mq (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	1,000 0,010	4,50 35,86	4,50 0,36
	Sommano euro			4,86
	Spese Generali 15% * (4.86) euro			0,73
	Sommano euro			5,59
	Utili Impresa 10% euro			0,56
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>6,15</b>
Nr. 42 B.0002.0001. 0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0002.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata viaggi	1,000	228,77	228,77
	Sommano euro			228,77
	Spese Generali 15% * (228.77) euro			34,32
	Sommano euro			263,09
	Utili Impresa 10% euro			26,31
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>TOTALE euro / viaggi</b>			289,40
Nr. 43 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,000	107,24	107,24
	Sommano euro			107,24
	Spese Generali 15% * (107.24) euro			16,09
	Sommano euro			123,33
	Utili Impresa 10% euro			12,33
	<b>TOTALE euro / viaggi</b>			135,66
Nr. 44 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	35,86	35,86
	Sommano euro			35,86
	Spese Generali 15% * (35.86) euro			5,38
	Sommano euro			41,24
	Utili Impresa 10% euro			4,12
	<b>TOTALE euro / ora</b>			45,36
Nr. 45 B.0002.0002. 0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,000	41,02	41,02
	Sommano euro			41,02
	Spese Generali 15% * (41.02) euro			6,15
	Sommano euro			47,17
	Utili Impresa 10% euro			4,72
	<b>TOTALE euro / ora</b>			51,89
Nr. 46 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,000	44,92	44,92
	Sommano euro			44,92
	Spese Generali 15% * (44.92) euro			6,74
	Sommano euro			51,66
	Utili Impresa 10% euro			5,17
	<b>TOTALE euro / ora</b>			56,83
Nr. 47 B.0002.0002. 0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	36,60	36,60
	<b>A RIPORTARE</b>			36,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			36,60
	Sommano euro			36,60
	Spese Generali 15% * (35.86) euro			5,49
	Sommano euro			42,09
	Utali Impresa 10% euro			4,21
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			46,30
Nr. 48 B.0002.0002. 0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,000	41,76	41,76
	Sommano euro			41,76
	Spese Generali 15% * (41.76) euro			6,26
	Sommano euro			48,02
	Utali Impresa 10% euro			4,80
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			52,82
Nr. 49 B.0002.0002. 0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,000	45,88	45,88
	Sommano euro			45,88
	Spese Generali 15% * (45.88) euro			6,88
	Sommano euro			52,76
	Utali Impresa 10% euro			5,28
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			58,04
Nr. 50 B.0003.0003. 0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,300	11,97	3,59
	Sommano euro			4,54
	Spese Generali 15% * (4.54) euro			0,68
	Sommano euro			5,22
	Utali Impresa 10% euro			0,52
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			5,74
Nr. 51 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0001] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t nl/ora	1,000	0,72	0,72
	Sommano euro			0,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			0,72
	Spese Generali 15% * (0.72) euro			0,11
	Sommano euro			0,83
	Utali Impresa 10% euro			0,08
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,91
Nr. 52 B.0003.0003. 0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0002] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t nl/ora	1,000	0,72	0,72
	Sommano euro			0,72
	Spese Generali 15% * (0.72) euro			0,11
	Sommano euro			0,83
	Utali Impresa 10% euro			0,08
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,91
Nr. 53 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,000	0,93	0,93
	Sommano euro			0,93
	Spese Generali 15% * (0.93) euro			0,14
	Sommano euro			1,07
	Utali Impresa 10% euro			0,11
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,18
Nr. 54 B.0003.0003. 0006	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0004] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t nl/ora	1,000	1,07	1,07
	Sommano euro			1,07
	Spese Generali 15% * (1.07) euro			0,16
	Sommano euro			1,23
	Utali Impresa 10% euro			0,12
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,35
Nr. 55 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,218	11,97	2,61
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% * (3.29) euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utali Impresa 10% euro			0,38
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			4,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 56 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,436  0,436 <b>73,080</b>	11,97  4,83 <b>-0,01</b>	5,22  2,11 <b>-0,73</b>	
	Sommano euro Spese Generali 15% * (6.60) euro				6,60 0,99
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				7,59 0,76
	<b>TOTALE euro / ora</b>				<b>8,35</b>
Nr. 57 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,573  0,573 <b>95,920</b>	11,97  4,83 <b>-0,03</b>	6,86  2,77 <b>-2,88</b>	
	Sommano euro Spese Generali 15% * (6.75) euro				6,75 1,01
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				7,76 0,78
	<b>TOTALE euro / ora</b>				<b>8,54</b>
Nr. 58 B.0003.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	1,209  1,209 <b>202,490</b>	11,97  4,83 <b>-0,03</b>	14,47  5,84 <b>-6,07</b>	
	Sommano euro Spese Generali 15% * (14.24) euro				14,24 2,14
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				16,38 1,64
	<b>TOTALE euro / ora</b>				<b>18,02</b>
Nr. 59 B.0003.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi'a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,019	15,01	0,29	
	<b>A RIPORTARE</b>				<b>0,29</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			0,29
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,019 4,080	5,15 6,44	0,10 26,28
	Sommano euro			26,67
	Spese Generali 15% * (26.67) euro			4,00
	Sommano euro			30,67
	Utili Impresa 10% euro			3,07
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			33,74
Nr. 60 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 2,120	0,72 0,01	0,72 0,02
	Sommano euro			0,74
	Spese Generali 15% * (0.74) euro			0,11
	Sommano euro			0,85
	Utili Impresa 10% euro			0,09
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,94
Nr. 61 B.0004.0003. 0002	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0004] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 2,120	0,72 0,01	0,72 0,02
	Sommano euro			0,74
	Spese Generali 15% * (0.74) euro			0,11
	Sommano euro			0,85
	Utili Impresa 10% euro			0,09
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,94
Nr. 62 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 3,000	0,93 0,01	0,93 0,03
	Sommano euro			0,96
	Spese Generali 15% * (0.96) euro			0,14
	Sommano euro			1,10
	Utili Impresa 10% euro			0,11
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,21
Nr. 63 B.0004.0003. 0004	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 15 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0006] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 2,940	1,07 0,01	1,07 0,03
	Sommano euro			1,10
	Spese Generali 15% * (1.10) euro			0,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			1,27
	Sommano euro			1,27
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,40
Nr. 64 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 1,000 0,210 0,620 11,250	4,54 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 0,18	4,54 1,03 0,97 25,82 0,00 0,01 2,03
	Sommano euro			34,40
	Spese Generali 15% * (34.40) euro			5,16
	Sommano euro			39,56
	Utili Impresa 10% euro			3,96
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			43,52
Nr. 65 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,290 0,520 6,020	3,29 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	3,29 0,77 0,73 24,19 0,01 0,01 6,86
	Sommano euro			35,86
	Spese Generali 15% * (35.86) euro			5,38
	Sommano euro			41,24
	Utili Impresa 10% euro			4,12
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			45,36
Nr. 66 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,550 0,620 7,630	6,60 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	6,60 0,77 0,73 24,19 0,02 0,01 8,70
	Sommano euro			41,02
	Spese Generali 15% * (41.02) euro			6,15
	Sommano euro			47,17
	Utili Impresa 10% euro			4,72
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			51,89
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 67 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,810 0,930 10,920	6,75 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	6,75 0,77 0,73 24,19 0,02 0,01 12,45
	Sommano euro Spese Generali 15% * (44.92) euro			44,92 6,74
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			51,66 5,17
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>56,83</b>
Nr. 68 B.0004.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 2,580 1,290 17,080	14,24 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	14,24 0,77 0,73 24,19 0,03 0,01 19,47
	Sommano euro Spese Generali 15% * (59.44) euro			59,44 8,92
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			68,36 6,84
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>75,20</b>
Nr. 69 B.0004.0017. 0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (A) [B.0004.0003.0001] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t ora	1,000 1,000	35,86 0,74	35,86 0,74
	Sommano euro Spese Generali 15% * (36.60) euro			36,60 5,49
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			42,09 4,21
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>46,30</b>
Nr. 70 B.0004.0017. 0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora (A) [B.0004.0003.0002] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile	1,000	41,02	41,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>41,02</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora	1,000	26,67	26,67
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,040	25,82	1,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,040	24,19	0,97
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,030	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,040	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	4,000	0,18	0,72
	Sommano euro			29,39
	Spese Generali 15% * (29.39) euro			4,41
	Sommano euro			33,80
	Utili Impresa 10% euro			3,38
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>37,18</b>
Nr. 75 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,000	1,06	1,06
	Sommano euro			1,06
	Spese Generali 15% * (1.06) euro			0,16
	Sommano euro			1,22
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>1,34</b>
Nr. 76 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	1,14	1,14
	Sommano euro			1,14
	Spese Generali 15% * (1.14) euro			0,17
	Sommano euro			1,31
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	<b>T O T A L E euro / l</b>			<b>1,44</b>
Nr. 77 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000	0,18	0,18
	Sommano euro			0,18
	Spese Generali 15% * (0.18) euro			0,03
	Sommano euro			0,21
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	<b>T O T A L E euro / kWh</b>			<b>0,23</b>
Nr. 78 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	1,000	2,57	2,57
	Sommano euro			2,57
	Spese Generali 15% * (2.57) euro			0,39
	Sommano euro			2,96
	Utili Impresa 10% euro			0,30
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>3,26</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 79 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,000	12,87	12,87
	Sommano euro			12,87
	Spese Generali 15% * (12.87) euro			1,93
	Sommano euro			14,80
	Utili Impresa 10% euro			1,48
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>16,28</b>
Nr. 80 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,000	1,43	1,43
	Sommano euro			1,43
	Spese Generali 15% * (1.43) euro			0,21
	Sommano euro			1,64
	Utili Impresa 10% euro			0,16
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>1,80</b>
Nr. 81 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>0,01</b>
Nr. 82 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>0,01</b>
Nr. 83 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>0,01</b>
Nr. 84	RICAMBI, a stima			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
B.0006.0010. 0002	<b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utali Impresa 10% euro			0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01
Nr. 85 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utali Impresa 10% euro			0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01
Nr. 86 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$ anno	1,000	15,01	15,01
	Sommano euro			15,01
	Spese Generali 15% * (15.01) euro			2,25
	Sommano euro			17,26
	Utali Impresa 10% euro			1,73
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			18,99
Nr. 87 B.0006.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$ anno	1,000	11,97	11,97
	Sommano euro			11,97
	Spese Generali 15% * (11.97) euro			1,80
	Sommano euro			13,77
	Utali Impresa 10% euro			1,38
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			15,15
Nr. 88 B.0006.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,000	5,15	5,15
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,15



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			5,15
	Sommano euro Spese Generali 15% * (5.15) euro			5,15 0,77
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			5,92 0,59
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			6,51
Nr. 89 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,000	4,83	4,83
	Sommano euro Spese Generali 15% * (4.83) euro			4,83 0,72
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			5,55 0,56
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			6,11
Nr. 90 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,01 0,00
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,01 0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01
Nr. 91 B.0006.0015. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	1,00	1,00
	Sommano euro Spese Generali 15% * (1.00) euro			1,00 0,15
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,15 0,12
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1,27
Nr. 92 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,01 0,00
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,01 0,00
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01
Nr. 93	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
B.0006.0015. 0004	<b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	1,00	1,00
	Sommano euro			1,00
	Spese Generali 15% * (1.00) euro			0,15
	Sommano euro			1,15
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	<b>TOTALE euro / cad</b>			1,27
Nr. 94 B.0006.0015. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	1,000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% * (0.01) euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	<b>TOTALE euro / cad</b>			0,01
Nr. 95 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,050 1,000	107,24 15,63	5,36 15,63
	Sommano euro			20,99
	Spese Generali 15% * (20.99) euro			3,15
	Sommano euro			24,14
	Utili Impresa 10% euro			2,41
	<b>TOTALE euro / m3</b>			26,55
Nr. 96 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	0,688 0,125 0,250 1,000	45,88 45,88 21,97 167,13	31,57 5,74 5,49 167,13
	Sommano euro			209,93
	Spese Generali 15% * (209.93) euro			31,49
	Sommano euro			241,42
	Utili Impresa 10% euro			24,14
	<b>TOTALE euro / t</b>			265,56
Nr. 97 B.0008.0002. 0001	CALCE IDRATA sfusa <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad (E) [A.0007.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	0,625 0,125 0,250 0,625 1,000	45,88 45,88 21,97 2,57 74,00	28,68 5,74 5,49 1,61 74,00
	<b>A RIPORTARE</b>			115,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			115,52
	Sommano euro			115,52
	Spese Generali 15% * (115.52) euro			17,33
	Sommano euro			132,85
	Utili Impresa 10% euro			13,29
	<b>T O T A L E euro / t</b>			146,14
Nr. 98 B.0008.0003. 0001	CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0007.0002.0002] CALCE IDRAULICA tipo "PLASTOCEM" in sacchi t	0,688  0,125 0,250 1,000	45,88  45,88 21,97 160,25	31,57  5,74 5,49 160,25
	Sommano euro			203,05
	Spese Generali 15% * (203.05) euro			30,46
	Sommano euro			233,51
	Utili Impresa 10% euro			23,35
	<b>T O T A L E euro / t</b>			256,86
Nr. 99 B.0009.0002. 0002	MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0003.0001] CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con aut ... tro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 10,000 0,400 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 203,05 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,10 81,22 20,99 0,16
	Sommano euro			153,51
	Spese Generali 15% * (153.51) euro			23,03
	Sommano euro			176,54
	Utili Impresa 10% euro			17,65
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			194,19
Nr. 100 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 0,050 0,400 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 209,93 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,00 83,97 20,99 0,16
	Sommano euro			156,16
	Spese Generali 15% * (156.16) euro			23,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>			179,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			179,58
	Sommano euro			179,58
	Utili Impresa 10% euro			17,96
	<b>TOTALE euro / m3</b>			197,54
Nr. 101 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 10,000 0,300 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 209,93 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,10 62,98 20,99 0,16
	Sommano euro			135,27
	Spese Generali 15% * (135.27) euro			20,29
	Sommano euro			155,56
	Utili Impresa 10% euro			15,56
	<b>TOTALE euro / m3</b>			171,12
Nr. 102 B.0009.0004. 0001	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,667 0,025 0,667 0,667 10,000 0,400 1,000 0,150	29,39 26,41 24,19 21,97 0,01 115,52 20,99 1,06	19,60 0,66 16,13 14,65 0,10 46,21 20,99 0,16
	Sommano euro			118,50
	Spese Generali 15% * (118.50) euro			17,78
	Sommano euro			136,28
	Utili Impresa 10% euro			13,63
	<b>TOTALE euro / m3</b>			149,91
Nr. 103 B.0010.0004. 0001	CHIODI (punte piane), misure varie <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,002 0,000 0,001 1,000	35,86 35,86 21,97 1,55	0,07 0,00 0,02 1,55
	Sommano euro			1,64
	Spese Generali 15% * (1.64) euro			0,25
	Sommano euro			1,89
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	<b>TOTALE euro / kg</b>			2,08
	<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
Nr. 104 B.0010.0009. 0002	<p>FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0010.0006.0001] FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra presi extra kg</p> <p>(E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg</p>	<p>0,000</p> <p>0,001</p> <p>0,029</p> <p>0,057</p> <p>0,000</p> <p>0,000</p> <p>0,001</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>0,500</p>	<p>45,88</p> <p>21,97</p> <p>25,82</p> <p>21,97</p> <p>41,76</p> <p>41,76</p> <p>21,97</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,82</p> <p>0,82</p>	<p>0,00</p> <p>0,02</p> <p>0,75</p> <p>1,25</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,02</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,82</p> <p>0,41</p>
	Sommano euro			3,29
	Spese Generali 15% * (3.29) euro			0,49
	Sommano euro			3,78
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>4,16</b>
Nr. 105 B.0016	<p>Fornitura di lucernaio con forma piramidale realizzato in profili metallici in lega primaria di alluminio anodizzato e preverniciato, avente 2 aperture contrapposte a vasistas a s ... con schede e dettagli costruttivi a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla direzione lavori per approvazione.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0016] Lucernaio con forma piramidale realizzato in profili metalli ... a corpo</p>	<p>4,000</p> <p>0,500</p> <p>1,000</p>	<p>41,02</p> <p>21,97</p> <p>18'000,00</p>	<p>164,08</p> <p>10,99</p> <p>18'000,00</p>
	Sommano euro			18'175,07
	Spese Generali 15% * (18 175.07) euro			2'726,26
	Sommano euro			20'901,33
	Utili Impresa 10% euro			2'090,13
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>22'991,46</b>
Nr. 106 B.0019.0002. 0004	<p>SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0019.0002.0005] SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni per esterni l</p>	<p>0,015</p> <p>0,005</p> <p>1,000</p>	<p>35,86</p> <p>21,97</p> <p>19,40</p>	<p>0,54</p> <p>0,11</p> <p>19,40</p>
	Sommano euro			20,05
	Spese Generali 15% * (20.05) euro			3,01
	Sommano euro			23,06
	Utili Impresa 10% euro			2,31
	<b>T O T A L E euro / l</b>			<b>25,37</b>
Nr. 107 B.0019.0003. 0001	<p>ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l</p>	<p>0,015</p> <p>0,005</p> <p>1,000</p>	<p>35,86</p> <p>21,97</p> <p>29,50</p>	<p>0,54</p> <p>0,11</p> <p>29,50</p>
	Sommano euro			30,15
	Spese Generali 15% * (30.15) euro			4,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>34,67</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,001	36,60	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01
	(E) [A.0053.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	1,000	7,00	7,00
	Sommano euro			7,18
	Spese Generali 15% * (7.18) euro			1,08
	Sommano euro			8,26
	Utili Impresa 10% euro			0,83
	<b>T O T A L E euro / l</b>			<b>9,09</b>
Nr. 112 B.0051.0005. 0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,100	35,86	3,59
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,025	35,86	0,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,050	21,97	1,10
	(E) [A.0050.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni cad	1,000	5,50	5,50
	Sommano euro			11,09
	Spese Generali 15% * (11.09) euro			1,66
	Sommano euro			12,75
	Utili Impresa 10% euro			1,28
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>14,03</b>
Nr. 113 B.0055.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,000	44,92	0,00
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,000	44,92	0,00
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,000	21,97	0,00
	(E) [A.0059.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PERESTERNO, per impianti sportivi kg	1,000	5,73	5,73
	Sommano euro			5,73
	Spese Generali 15% * (5.73) euro			0,86
	Sommano euro			6,59
	Utili Impresa 10% euro			0,66
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>7,25</b>
Nr. 114 B.0065.0003. 0008	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3 <b>E L E M E N T I:</b>			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,020	41,02	0,82
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,010	41,02	0,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,020	21,97	0,44
	(E) [A.0070.0003.0008] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 3-6-3 m2	1,000	38,00	38,00
	Sommano euro			39,67
	Spese Generali 15% * (39.67) euro			5,95
	Sommano euro			45,62
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>45,62</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			45,62
	Utili Impresa 10% euro			4,56
	<b>TOTALE euro / m2</b>			50,18
Nr. 115 B.1019	PORTA METALLICA A DUE ANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 120cm x 220cm. Fornitura. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.1019] PORTA METALLICA A DUE ANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO. m2	0,300 0,100 0,150 1,000	35,86 35,86 21,97 210,00	10,76 3,59 3,30 210,00
	Sommano euro			227,65
	Spese Generali 15% * (227.65) euro			34,15
	Sommano euro			261,80
	Utili Impresa 10% euro			26,18
	<b>TOTALE euro / m2</b>			287,98
Nr. 116 N.P.B - Allest.11292	Fornitura di Allestimento Vano servizi - Locale Tecnico fuori terra secondo norma UNI 11292/12845 sottobattente, composto da impianto elettrico completo di: - quadro generale alim ... 2); - telaio in acciaio zincato a caldo per supporto serbatoi di adescamento; - estintore a polvere + estintore CO2; <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [N.P.A - Allest.11292] Allestimento Vano servizi - Locale Tecnico fuori terra secon ... a corpo	2,000 1,000	41,02 2'200,00	82,04 2'200,00
	Sommano euro			2'282,04
	Spese Generali 15% * (2 282.04) euro			342,31
	Sommano euro			2'624,35
	Utili Impresa 10% euro			262,44
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			2'886,79
Nr. 117 N.P.B - Gruppo Press	Fornitura di nr. 1 GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a norma UNI EN 12845 preassemblato e collaudato c/o sede fornitore, tipo della Ditta Lowara o similare Composto da: - nr.1 ... 1 Kit per avviamento automatico di autoprova settimanale a norma UNI dell'elettropompa; - nr. 2 vasi a membrana 24l; <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [N.P.A - Gruppo Press] nr. 1 GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a norma UNI EN 128 ... a corpo	6,000 1,000	41,02 8'500,00	246,12 8'500,00
	Sommano euro			8'746,12
	Spese Generali 15% * (8 746.12) euro			1'311,92
	Sommano euro			10'058,04
	Utili Impresa 10% euro			1'005,80
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			11'063,84
Nr. 118 N.P.B. - Vano Tecn	Fornitura di Vano Servizi - Locale Tecnico prefabbricato "R60" con copertura spiovente h.10/15 cm. realizzato in monoblocco c.a.v. (a richiesta certificazione "R60") idoneo al posi ... e tecnico sottostante; - n.1 porta REI ad: n.1 anta battente l=80 x h=200 cm. n.1 griglia aerazione l=50 x h=30 cm. <b>ELEMENTI:</b> (E) [N.P.A.- Vano Tecn] Vano Servizi - Locale Tecnico prefabbricato "R60" con copert ... a corpo (A) [B.0002.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi	1,000 1,000	4'500,00 228,77	4'500,00 228,77
	Sommano euro			4'728,77
	Spese Generali 15% * (4 728.77) euro			709,32
	<b>A RIPORTARE</b>			5'438,09



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			5'438,09
	Sommano euro			5'438,09
	Utili Impresa 10% euro			543,81
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'981,90
Nr. 119 N.P.B.0002.0001	FORNITURA DI ATTREZZATURA per esecuzione di n° 1 prova di carico effettuata mediante l'ausilio di n. 1 martinetto oleodinamico, sensori elettrici differenziali collegati in linea ad una unità di acquisizione, personal computer <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N.P.A.0002.0001] ATTREZZATURA per esecuzione di n° 1 prova di carico effettua ... cadauno (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... ora	1,000 2,000	1'500,00 36,60	1'500,00 73,20
	Sommano euro			1'573,20
	Spese Generali 15% * (1 573.20) euro			235,98
	Sommano euro			1'809,18
	Utili Impresa 10% euro			180,92
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'990,10
Nr. 120 N.P.B.0010.pav.rad	Fornitura di: •sistema di miscelazione con pompa e valvola a tre vie •regolazione sull'acqua di tipo elettronico per ventilconvettore costituito da valvole a tre vie modulanti c ... mbiente, con valvola di diametro 1/2" •regolazione automatica completa per gruppo condizionatore di tipo elettronico. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [N.P.A.0010.pav.rad] •sistema di miscelazione con pompa e valvola a tre vie •r ... a corpo	3,000 1,000	35,86 7'600,00	107,58 7'600,00
	Sommano euro			7'707,58
	Spese Generali 15% * (7 707.58) euro			1'156,14
	Sommano euro			8'863,72
	Utili Impresa 10% euro			886,37
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			9'750,09
Nr. 121 N.P.B.0103	Fornitura di Pareti Manovrabili costituite da elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw=38 dB. Composte complessivamente da n ... Service complementare: Servizio di sopraluogo per rilievo quote di cantiere e progetto esecutivo compresi nel prezzo. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N.P.A.0103] Pareti Manovrabili costituite da elementi indipendenti, inso ... m2	1,000	210,00	210,00
	Sommano euro			210,00
	Spese Generali 15% * (210.00) euro			31,50
	Sommano euro			241,50
	Utili Impresa 10% euro			24,15
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			265,65
Nr. 122 N.P.B.griglia_VR	FORNITURA DI GRIGLIA DI AERAZIONE autoestinguente, realizzata secondo le prescrizioni ENEL DS 4974 in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC, grado di protezione IP 33 ... ata di rete anti-insetto in acciaio inox con maglia da 10x10mm e di accessori per il montaggio. Dimensioni 1200 x 500 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [N.P.A.griglia_VR] GRIGLIA DI AERAZIONE autoestinguente, realizzata secondo le ... erassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 200 mm cad	1,000	180,00	180,00
	Sommano euro			180,00
	Spese Generali 15% * (180.00) euro			27,00
	Sommano euro			207,00
	Utili Impresa 10% euro			20,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 125 A.0001	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LASTRE DI CARTONGESSO, spessore lastra 13 mm, resistenza al fuoco Classe 0.		euro / m2	29,50
Nr. 126 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		euro / ora	25,82
Nr. 127 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		euro / ora	24,19
Nr. 128 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		euro / ora	21,97
Nr. 129 A.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		euro / ora	26,41
Nr. 130 A.0001.Ing	TARIFFA ORARIA INGEGNERE PROFESSIONISTA iscritto all'albo		euro / ora	60,00
Nr. 131 A.0001_Cora zzante	Corazzante "Hardstone" o equivalente		euro / kg	3,00
Nr. 132 A.0001_Fibr e	Fibre in polipropilene "Fibercem" o equivalenti		euro / kg	3,00
Nr. 133 A.0001_Stam paggio	Stampi "Stone" o equivalenti previo spolvero del distaccante in polvere "Stonart" o equivalente		euro / mq	4,50
Nr. 134 A.0002.0001. 0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata		euro / viaggi	228,77
Nr. 135 A.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km		euro / viaggi	107,24
Nr. 136 A.0002.Ing	TARIFFA ORARIA INGEGNERE AIUTANTE iscritto all'albo		euro / ora	40,00
Nr. 137 A.0003.0003. 0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t		euro / nl/ora	0,72
Nr. 138 A.0003.0003. 0002	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t		euro / nl/ora	0,72
Nr. 139 A.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t		euro / nl/ora	0,93
Nr. 140 A.0003.0003. 0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t		euro / nl/ora	1,07
Nr. 141 A.0003.Ing	TARIFFA ORARIA AIUTANTE DI CONCETTO		euro / ora	30,00
Nr. 142 A.0005.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto		euro / m3	1,06
Nr. 143 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa		euro / l	1,14
Nr. 144 A.0005.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari		euro / kWh	0,18
Nr. 145 A.0005.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi		euro / cad	2,57
Nr. 146 A.0005.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE		euro / cad	12,87
<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 147 A.0005.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro	euro / ora		1,43
Nr. 148 A.0005.0009. 0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	euro / cad		0,01
Nr. 149 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	euro / cad		0,01
Nr. 150 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	euro / cad		0,01
Nr. 151 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima	euro / cad		0,01
Nr. 152 A.0005.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cad		0,01
Nr. 153 A.0005.0011. Mapesil	Sigillante siliconico acetico universale per vetri, per movimenti fino al 20%. DATI TECNICI: Movimento di lavoro: 20%. Modulo elastico al 100% di allungamento: 0,36 N/mm <sup>2</sup> . Durezza S ... cazione: pistola. Consumo: 2,8 metri lineari per cartuccia da 280 ml (sezione 10x10 mm). Confezione: cartucce da 280 ml.	euro / m		1,10
Nr. 154 A.0005.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni	euro / anno		15,01
Nr. 155 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni	euro / anno		11,97
Nr. 156 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni	euro / anno		5,15
Nr. 157 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni	euro / anno		4,83
Nr. 158 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento	euro / perc.		6,44
Nr. 159 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	euro / perc.		-0,01
Nr. 160 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	euro / perc.		-0,01
Nr. 161 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	euro / perc.		-0,03
Nr. 162 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad		0,01
Nr. 163 A.0005.0016. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad		1,00
Nr. 164 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad		0,01
Nr. 165 A.0005.0016. 0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad		1,00
Nr. 166 A.0005.0016. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	euro / cad		0,01
Nr. 167 A.0006.0001.	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m3		15,63
<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
Nr. 168 A.0007.0001.0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		167,13
Nr. 169 A.0007.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa	euro / t		74,00
Nr. 170 A.0007.0002.0002	CALCE IDRAULICA tipo "PLASTOCEM" in sacchi	euro / t		160,25
Nr. 171 A.0010.0005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie	euro / kg		1,55
Nr. 172 A.0010.0006.0001	FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra	euro / kg		0,82
Nr. 173 A.0010.0006.0002	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	euro / kg		0,82
Nr. 174 A.0016	Lucernaio con forma piramidale realizzato in profili metallici in lega primaria di alluminio anodizzato e preverniciato, avente 2 aperture contrapposte a vasistas a sporgere con di ... con schede e dettagli costruttivi a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla direzione lavori per approvazione.	euro / a corpo		18'000,00
Nr. 175 A.0019.0002.0005	SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni	euro / l		19,40
Nr. 176 A.0019.0003.0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO	euro / l		29,50
Nr. 177 A.0019.0005.0003	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	euro / m2		3,45
Nr. 178 A.0034.0001.0001	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm	euro / m		26,18
Nr. 179 A.0050.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni	euro / cad		5,50
Nr. 180 A.0053.0003.0002	IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche	euro / l		5,70
Nr. 181 A.0053.0003.0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe	euro / l		6,20
Nr. 182 A.0053.0005.0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	euro / l		7,00
Nr. 183 A.0059.0002.0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER-ESTERNO, per impianti sportivi	euro / kg		5,73
Nr. 184 A.0061.0001.0030	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 60 mm di altezza	euro / m		5,36
Nr. 185 A.0070.0003.0008	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 3-6-3	euro / m2		38,00
Nr. 186 A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	euro / cad		1,00
Nr. 187 A.1019	PORTA METALLICA A DUE ANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO.	euro / m2		210,00
Nr. 188 D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI			
A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
			R I P O R T O	
Nr. 189 D.0008.0002. 0016	EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP  RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20	euro / m3		144,60
Nr. 190 D.0013.0003. 0044	MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzet ... ipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con mattoni Doppio UNI 12x12x24	euro / kg		1,73
Nr. 191 D.0013.0004. 0055	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predi ... tante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia	euro / m2		67,77
Nr. 192 D.0013.0005. 0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne	euro / m2		22,01
Nr. 193 D.0013.0010. 0028	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto	euro / m2		9,36
Nr. 194 N.P.A - Allest.11292	Allestimento Vano servizi - Locale Tecnico fuori terra secondo norma UNI 11292/12845 sottobattente, composto da impianto elettrico completo di: - quadro generale alimentazione gru ... 2); - telaio in acciaio zincato a caldo per supporto serbatoi di adescamento; - estintore a polvere + estintore CO2;	euro / a corpo		19,46
Nr. 195 N.P.A - Gruppo Press	nr. 1 GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO a norma UNI EN 12845 preassemblato e collaudato c/o sede fornitore, tipo della Ditta Lowara o similare Composto da: - nr.1 elettropompa ... 1 Kit per avviamento automatico di autoprova settimanale a norma UNI dell'elettropompa; - nr. 2 vasi a membrana 24l;	euro / a corpo		2'200,00
Nr. 196 N.P.A.- Vano Tecn	Vano Servizi - Locale Tecnico prefabbricato "R60" con copertura spiovente h.10/15 cm. realizzato in monoblocco c.a.v. (a richiesta certificazione "R60") idoneo al posizionamento fu ... e tecnico sottostante; - n.1 porta REI ad: n.1 anta battente l=80 x h=200 cm. n.1 griglia aerazione l=50 x h=30 cm.	euro / a corpo		8'500,00
Nr. 197 N.P.A.0002.0 001	ATTREZZATURA per esecuzione di n° 1 prova di carico effettuata mediante l'ausilio di n. 1 martinetto oleodinamico, sensori elettrici differenziali collegati in linea ad una unità di acquisizione, personal computer.	euro / cadauno		4'500,00
Nr. 198 N.P.A.0010.p av.rad	•sistema di miscelazione con pompa e valvola a tre vie •regolazione sull'acqua di tipo elettronico per ventilconvettore costituito da valvole a tre vie modulanti con servomotore ... mbiente, con valvola di diametro1/2" •regolazione automatica completa per gruppo condizionatore di tipo elettronico.	euro / a corpo		1'500,00
Nr. 199 N.P.A.0034	INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELEVATORI n° impianto 54NN5599/54NN5600 (Otis 2000H M681D1 - 2 e Otis 2000H M881D1 - 3 fermate). Ripristino impianti a causa fermo prolungato: •Adeguam ... nti; •Controllo Isolamento •Controlli di Sicurezza •Pulizia e regolazioni finali •Esame finale (collaudo)	euro / a corpo		7'600,00
Nr. 200 N.P.A.0103	Pareti Manovrabili costituite da elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw=38 dB. Composte complessivamente da n° 4 elementi, ... Service complementare: Servizio di sopraluogo per rilievo quote di cantiere e progetto esecutivo compresi nel prezzo.	euro / m2		21'800,00
			A R I P O R T A R E	

