

# *COMUNE DI SELARGIUS*

*PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO - ESECUTIVO*  
*Completamento Via della Resistenza*  
*Realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni*

*Stima Lavori*

DATA

*Giugno 2015*

PROGETTISTA

*Dott. Ing. Salvatore ATZORI*

SCALA

ELABORATO

**BA**

# STIMA LAVORI

**OGGETTO:** Completamento Via della Resistenza  
Realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Selargius

Selargius, 15/06/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>				
1 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto  SOMMANO t	302,54		
2 D.000001	OPERE RELATIVE AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI, costituite dal recupero della quota parte (relativa all'area di intervento), dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulic ... to citofonico (parte esterna). Compresa ogni altra opera necessaria a rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO a corpo	20,00		
3 D.0000010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDA inferiore in profilo di ferro angolare + piastre con olive per il sostegno verticale dell'anta, compreso il montaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO cadauno	8,00		
4 D.0001	Montaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... ferimento a impianto autor- izzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre dai 3,01 ai 5 m2  SOMMANO m2	102,41		
5 D.0001.0001. 0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15 20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO  SOMMANO m	433,78		
6 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza c simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina  SOMMANO m3	14,68		
7 D.0001.0002. 0029	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure  SOMMANO m3	176,38		
8 D.0001.0002. 0058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto  SOMMANO m3	302,54		
9 D.0001.0003. 0003	STRATO DI FONDAZIONE della massiccata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento  SOMMANO m3	74,04		
10 D.0001.0003. 0009	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, ri ... strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.  SOMMANO m3	28,31		
11 D.0001.0003. 0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im- pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% i ... ne bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.  SOMMANO m3	11,66		
12 D.0001.0003.	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisc o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas- tarda s ... mpensato, compresi tagli,			
<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
0033	sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale SOMMANO m2	184,99		
13 D.0001.0003. 0073	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... rai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici - sezione piena trapezia cm 12/15x25 SOMMANO m	122,22		
14 D.0001.F001 .0022.MOD	FRESATURA A FREDDO PER ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI in conglomerato bituminoso per qualsiasi larghezza e sino a 3 cm di profondità, mediante frese meccaniche di idonee di ... ata, la segnaletica e il pilotaggio del traffico e ogni altro eventuale onere per dare all'opera finita a regola d'arte. SOMMANO m2	286,68		
15 D.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PREFABBRICATO FORATO DI RECINZIONE, costituito da elemento in CLS tipo Maestrale colore roccia o bianco avente dimensione 49.5x26.5x10 cm, mes ... alla muratura; compreso il trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	31,20		
16 D.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA RECINZIONE PREFABBRICATA, costituita da elemento in CLS colore roccia o bianco avente dimensione 50x20x6.5 cm, messo in opera con l'utilizzo ... alla muratura; compreso il trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	39,00		
17 D.0003.0017. 0001	POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello ... a con gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il riinterro SOMMANO cad	10,00		
18 D.0003.0020. 0006	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN 4 FI 200, in opera compreso: il ramo di condotta di collegamento fino al collettore antistante, il sottofondo in cls Rck 15 N ... onere, compreso lo scavo, il riinterro ed esclusa l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale. SOMMANO cad	13,05		
19 D.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA RECINZIONE PREFABBRICATA SPLITTATA IDROREPELLENTE, costituita da elemento in CLS colore roccia o bianco avente dimensione 40x20x5 cm, messo i ... a; compreso il trasporto, lo scarico ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Colore Verde SOMMANO m	31,64		
20 D.0004.0001. 0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS TENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. SOMMANO m3	16,86		
21 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. SOMMANO m3	23,04		
22 D.0004.0001. 0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni mc di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche SOMMANO m3	23,04		
23 D.0005.0004. 0010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elet- tromeccanici (con la massima cautela e senza co ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. SOMMANO m3	33,03		
<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
24 D.0007.0001. 0003.mod	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12), per il riempimento di scavi a strati ben spianati e costipati, atti a contenere la protezione di tubazioni o scarichi ... sabbia di cava non lavata, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO m3	59,14		
25 D.0008.0002. 0002	Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido ... esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con impiego di barre con diametro da 10 a 14 mm  SOMMANO kg	1'894,40		
26 D.0008.0002. 0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20  SOMMANO kg	521,85		
27 D.001.01.Bia nche	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PEAD DN 400, in polietilene ad alta densità (PEAD), a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, del Diametro Nominale DN 400, compresi i raccordi ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  SOMMANO m	147,78		
28 D.001.02.Bia nche	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PEAD DN 315, in polietilene ad alta densità (PEAD), a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, del Diametro Nominale DN 315, compresi i raccordi ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  SOMMANO m	36,11		
29 D.0012.0009. 0027	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del mat ... rto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10 a 40 cm  SOMMANO m2	144,23		
30 D.0012.0014. 0012	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... ferimento a impianto autor- izzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre dai 3,01 ai 5 m2  SOMMANO m2	134,12		
31 D.0012.0022. 0006.mod	Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido ... per l'esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con impiego di barre con diametro 8 mm  SOMMANO kg	400,12		
32 D.0012.0026. 0002	Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispond ... u' possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L.  SOMMANO m	98,16		
33 D.0013.0003. 0019	MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA ESPANSA, SPLITTATI IDROREPELLENTI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosat ... i progetto. (La colorazione del blocco dovrà essere eseguita con pigmenti inalterabili con garanzia di almeno 4 anni)  SOMMANO m2	110,08		
34 D.3570.1040. R.C.	REALIZZAZIONE DI POZZETTO A CADITOIA per lo scarico e la raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni interne di cm 50x50x100 circa, costituito da fondo e pareti in cls Rck 250 ... 35 Kg circa, lo scavo e il rinterro, il sottofondo ed il rinfiacco in cls ed ogni altro onere per renderlo funzionante.  SOMMANO cadauno	9,00		
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>				
<b>A R I P O R T A R E</b>				

